

## 《豪丰工业园电镀废水厂中水回用系统招标文件》答疑纪要（二）

**1、投标单位提问：**能否增大加药箱的容量。

**我司答复：**招标文件所附清单的产品规格参数仅供投标单位参考，在保证产水达到技术要求的前提下，投标单位可根据自身情况调整设备参数，但应加以说明。

**2、投标单位提问：**能否对过滤器的厚度进行调整。

**我司答复：**过滤器的厚度按 12mm 供货；

**3、投标单位提问：**超滤部分清洗进水和排水的蝶阀能否用手动蝶阀。

**我司答复：**超滤部分的清洗进水和排水是指超滤反洗进、出、水，其使用频率较高，故按气动蝶阀供货，化学清洗频率不高，可选用手动阀门。

**4、投标单位提问：**反渗透膜壳能否按 300PSI 压力要求供货。

**我司答复：**能。

**5、投标单位提问：**能否对 RO 高压泵参数扬程进行变更。

**我司答复：**招标文件所附清单的产品规格参数仅供投标单位参考，在保证产水达到技术要求的前提下，投标单位可根据自身情况调整设备参数，但应加以说明。

**6、投标单位提问：**能否对《补充通知（一）》所附报价清单进行调整。

**我司答复：**该报价清单仅供投标单位参考，投标单位须根据招标文件要求、图纸及现场实际情况及自身方案设计进行完善、补充，如有缺项、漏项，由投标单位自行负责，但投标单位必须使用此清单格式。

**7、投标单位提问：**安装、调试所涉的水电费及水电接线是否由投标单位负责。

**我司答复：**是，投标单位须综合考虑该项费用，并含进投标报价中。中标单位进场安装时，需按要求自行安装自来水、电的计量仪表，竣工验收时，按常规工业用水用电计价方式向招标单位支付水、电费用。

**8、投标单位提问：**调试期间药剂费用是否由投标单位承担。

**我司答复：**安装完成后的初次调试（限定安装完成后一个月以内）的调试所需药剂由招标单位提供，除此以外的调试药剂由投标单位承担。

**9、投标单位提问：**请对主供电电缆、总自来水管、总压缩空气管、总鼓风机曝气管、总供水管及总排水管路接驳等起止点进行明确。

**我司答复：**①招标单位负责把三相 380V 交流电源(用电规格按投标单位提供的技术要求)接到中水回用总配电箱的上端，配电箱至设备的电缆线则由投标单位负责；②总自来水管接驳、总鼓风机曝气管接驳、总供水管接驳、总排水管路接驳等起止点是设备间外墙 1

米为界，但投标单位需提供基础条件。③中水回用系统压缩空气及储气罐包含在投标报价范围，具体详见《补充通知（一）》所附报价清单。

东莞市豪丰环保投资有限公司  
2016 年 7 月 26 日

---

收文回执

东莞市豪丰环保投资有限公司：

我司已收到贵司《〈豪丰工业园电镀废水厂中水回用系统招标文件〉答疑纪要（二）》共贰页，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

收文人员（签名）：  
收文单位（盖章）：  
2016 年 月 日