

《常平工业园 2 台 15T 燃气锅炉工程招标文件》答疑纪要（三）

1、常平工业园及麻涌工业园安装的炉型是否都为：WNS15-1.25-Q（即管壳式湿背三回程冷凝锅炉）？

答：是。

2、麻涌工业园的锅炉是否配置除氧器？（注：按 GB/T1576-2008 标准第三页中明文规定：10T/H 以上的锅炉需配套除氧器，以防止炉内出现氧腐蚀）。如配置除氧器，是配热力除氧器还是海绵铁除氧器？水处理设备间内已满，除氧器是否可安装于锅炉房内？

答：麻涌工业园不配置除氧器，现场已有。常平工业园配置热力除氧器，安装在锅炉房内。

3、经勘查，麻涌工业园锅炉房三面已被配电房或以前安装的锅炉阻隔，唯一可进入大型设备的位置是锅炉房后门。如果锅炉由后门进入，需拆除一段约 6 米宽的围墙和车间后门上端约 2-3 条钢横梁后吊放于锅炉房门口，然后由钢缆拖拽进入锅炉房内，请问：①围墙后的地面平整及拆围墙、拆门等工程由哪方负责？②在锅炉主机拖拽途中，需跨过数条燃气及排污、供水管道，这几条管道的上端即为蒸汽管道，在地面的燃气管道与半空吊装的蒸汽管道之间的距离仅为 4 米，而 WNS-15 型锅炉本体的高度为 3.85 米，空间不足以通过炉本体，请问可否暂时拆除地面的燃气和供水管道？

答：①施工由锅炉施工方负责，费用须包含在投标报价中；②具体看施工周期，目前园区用气量 25 吨左右，原则上不能影响用户用气。燃气，排水等相关管道可以拆除，但必须当天拆除，当天恢复；由于燃气管道的特殊性，我司安排专业人员拆除恢复，其它管道的拆除及恢复工作由锅炉安装单位负责，费用须包含在投标报价中。

4、请明确本工程的施工期限。

答：常平及麻涌均为不超过 45 个日历天，常平计划开工日期为 5 月 1 日，麻涌计划开工日期为 5 月 15 日，实际开工日期以我司书面通知为准。

5、常平工业园的锅炉保温水箱是做 60M³ 吗？

答：是。

6、麻涌工业园的锅炉软水器及软水箱是否要做？

答：不需，现场已有。

7、如何提交本纪要的收文回执？

答：请将本纪要的《收文回执》签章后于 4 月 25 日内扫描发送电子版至邮箱 heyuecaigou@163.com。

8、经济标书如何提交？

答：另行通知。

另，现提供我司草拟的经济标书需用的《报价清单》格式（详见附件），请各单位对该格式提出修改建议，以使投标报价清晰、细致、准确，我司将综合各方意见确定最终格式。

附件：《报价清单》格式

东莞市豪丰新奥能源有限公司

2018 年 4 月 24 日

.....

收文回执

东莞市豪丰新奥能源有限公司：

我司已收到贵司《〈常平工业园 2 台 15T 燃气锅炉工程招标文件〉答疑纪要(三)》，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

收文人员（签名）：

收文单位（盖章）：

2018 年 月 日